

ООО "Ремонтно-строительная компания"

г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 8, офис 211 / Тел. 8 (8 212) 25-58-99 / Веб-сайт: www.rskkomi.ru / E-mail: rskkomi@mail.ru

Утверждаю:

Согласовано:

___/___/2018 м.п.

___/___/2018 м.п.

Смета

на выполнение капитального ремонта

Приложение № 1

к Договору № _____ от ___/___/2018 г.

Сметная стоимость: 270 304,70

Стоимость работы: 194 593,50

Стоимость материалов: 75 711,20

составлена в уровне текущих цен на Март 2018г.

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6

1 Раздел: Электрика

1	Монтаж проводов (свет, сила, тел., интернет, ТВ и т.д.)	м.п.	160,00	100,00	16 000,00
1,1	ВВГ 3х2,5	м.п.	100,00	43,00	4 300,00
1,2	ВВГ 3х1,5	м.п.	50,00	33,00	1 650,00
1,3	ВВГ 3х4	м.п.	10,00	90,00	900,00
1,4	Гофра ПВХ 20 мм	м.п.	50,00	12,00	600,00
1,5	Труба ПЭ 20 мм	м.п.	100,00	15,00	1 500,00
1,6	Кабель коаксиальный SAT 703 жила Cu	м.п.	20,00	15,97	319,40
2	Просверливание чашек в стене с уст. подрозетника	шт	15,00	150,00	2 250,00
2,1	Кор.(Gusi), D=68мм.	шт	15,00	5,00	75,00
3	Монтаж квартирного эл. щитка	шт	1,00	1 800,00	1 800,00
3,1	Щит пластиковый 12 места	шт	1,00	950,00	950,00
4	Установка эл. автоматов	точка	6,00	150,00	900,00
4,1	Автомат 16 а	шт	2,00	87,00	174,00
4,2	Автомат 25 а	шт	4,00	87,00	348,00
5	Установка УЗО	шт	2,00	300,00	600,00
5,1	Дифавтомат 25 а	шт	2,00	700,00	1 400,00
6	Установка розеток, выключателей	шт	15,00	150,00	2 250,00

Итого по разделу

36 016,40

2 Раздел: Сантехнические работы

1	Разводка труб (полипропилен) гор./хол.воды от стояков с/у коммуникаций максимум с штроблением	точка	1,00	17 000,00	17 000,00
1,1	Тройник ПП Ду 110х110х90	шт	1,00	217,00	217,00
1,2	Патрубок переходной ПП Ду 110х50	шт	1,00	110,00	110,00
1,3	Труба ПП Ду 50х1500	шт	1,00	159,10	159,10
1,4	Труба ПП Ду 50х1000	шт	1,00	114,90	114,90
1,5	Труба ПП Ду 50х500	шт	3,00	60,00	180,00
1,6	Труба ПП Ду 110х500	шт	1,00	160,00	160,00
1,7	Тройник ПП Ду 50х50х90	шт	2,00	60,00	120,00
1,8	Тройник ПП Ду 50х50х45	шт	1,00	60,00	60,00
1,9	Отвод ПП Ду 50х90	шт	4,00	30,00	120,00
1,10	Отвод ПП Ду 50х45	шт	2,00	30,00	60,00
1,11	Манжет 50х32	шт	1,00	14,00	14,00
1,12	Хомут с гайкой (Ду-100) 4"	шт	1,00	65,70	65,70
1,13	Хомут с гайкой (Ду-32) 1-1/4"	шт	1,00	34,00	34,00
1,14	Резьба короткая(патрубок) Ду-25	шт	2,00	20,00	40,00
1,15	Переход 45-25	шт	2,00	36,00	72,00
1,16	Кран шаровый Ду 25	шт	2,00	300,00	600,00
1,17	Кран шаровый Ду 15	шт	4,00	250,00	1 000,00
1,18	Муфта комб.(вн.резьба) раз.20х1/2	шт	6,00	106,00	636,00
1,19	Труба PN 20 (4м)	шт	6,00	184,00	1 104,00
1,20	Угольник комб.(вн.рез.) с крепеж. 20х1/2	шт	6,00	74,00	444,00
1,21	Тройник 20	шт	10,00	15,00	150,00
1,22	Угольник 90 град.20	шт	25,00	30,00	750,00
1,23	Опора одинарная (20)	шт	10,00	5,00	50,00
1,24	Сгон резьбовой Ду-25	шт	2,00	58,50	117,00
1,25	Контрагайка Ду-25	шт	1,00	32,00	32,00

1	2	3	4	5	6
1,26	Муфта резьбовая Ду-25	шт	1,00	65,00	65,00
1,27	Труба канализ.ППИ 32х2000	шт	1,00	100,00	100,00
1,28	Труба канализ.ППИ 32х250	шт	1,00	32,00	32,00
1,29	Отвод ППИ 32х90	шт	1,00	37,00	37,00
1,30	Хомут металл.со шпилькой 1" (32-38)	шт	1,00	35,00	35,00
2	Установка полотенцесушителя	шт	1,00	1 500,00	1 500,00
3	Установка подвесного унитаза	точка	1,00	2 500,00	2 500,00
4	Установка умывальника	точка	1,00	900,00	900,00
5	Установка ванны	точка	1,00	1 500,00	1 500,00
6	Установка смесителя	шт	2,00	600,00	1 200,00
7	Установка душевой лейки и др. аксессуаров	шт	1,00	150,00	150,00

Итого по разделу

31 428,70

3 Раздел: Столярно-плотницкие работы

1	Стяжка пола 100 мм с армированием	м2	32,45	600,00	19 470,00
1,1	Профиль ПН 27х28х3000 0,45мм	шт	15,00	60,00	900,00
1,2	Пленка 6 м	м.п.	6,50	145,00	942,50
1,3	ЦПС 50 кг	шт	128,00	170,00	21 760,00
1,4	Сетка кладочная 0,5х2мм		0,00	0,00	0,00
2	Установка оконных откосов из сендвич панели	точка	1,00	1 800,00	1 800,00
2,1	Сендвич панель 10 мм	шт	1,00	1 400,00	1 400,00
2,2	Стартовый молдинг 10 мм	шт	3,00	45,00	135,00
2,3	Жидкий пластик	шт	1,00	150,00	150,00
2,4	Пена монтажная проф.750 мл	шт	1,00	320,00	320,00
2,5	Очиститель пены XFLEX 500мл.	шт	1,00	160,00	160,00
3	Установка дверного откоса из ГКЛВ 12,5 мм (вх. дверь)	точка	1,00	2 100,00	2 100,00
3,1	ГКЛВ 12,5 мм	шт	1,00	328,00	328,00
3,2	Пена монтажная проф.750 мл	шт	1,00	320,00	320,00
4	Установка подоконника	шт	1,00	700,00	700,00
4,1	Подоконник 600мм	шт	1,00	855,00	855,00
4,2	Заглушки для подоконника	шт	1,00	40,00	40,00
5	Установка короба ГКЛВ 12,5 мм	шт	2,00	1 800,00	3 600,00
5,1	Профиль ПН 27х28х3000 0,45мм	шт	11,00	60,00	660,00
5,2	Профиль ППИ 60х27х3000 0,45 мм	шт	2,00	93,00	186,00
5,3	ГКЛВ 12,5 мм	шт	2,00	328,00	656,00
6	Установка межкомнатной двери	шт	3,00	2 300,00	6 900,00
6,1	Пена монтажная проф.750 мл	шт	1,00	320,00	320,00
7	Укладка ламината	м2	29,13	150,00	4 369,50
8	Установка плинтусов	м.п.	28,00	50,00	1 400,00
9	Монтаж натяжного потолка	м2	32,45	400,00	12 980,00
10	Установка точечных светильников	шт	10,00	150,00	1 500,00

Итого по разделу

83 952,00

4 Раздел: Штукатурно-малярные работы

1	Грунтовка стен перед штукатуркой	м2	110,00	30,00	3 300,00
1,1	Грунтовка глубокого проникновения 10 л	шт	2,20	608,00	1 337,60
1,2	Строительный венчик	шт	1,00	150,00	150,00
1,3	Таз круглый строительный, 90 л	шт	1,00	420,00	420,00
1,4	Валик велюровый 250мм.	шт	1,00	210,00	210,00
2	Штукатурка стен в уровень 30 мм	м2	90,00	380,00	34 200,00
2,1	Штукатурка гипсовая 30 кг	шт	60,00	310,00	18 600,00
2,2	Профиль маячковый. Перфорированный. 6 мм. 3000мм	шт	42,00	35,00	1 470,00
2,3	Правило алюминиевое профессиональное "Трапедия". 3,0 м	шт	1,00	696,00	696,00
3	Шпаклевка стен в 2 слоя	м2	90,00	180,00	16 200,00
3,1	Шпаклевка финишная 25 кг	шт	3,00	750,00	2 250,00
3,2	Сетка абразивная. №100	уп	1,00	100,00	100,00
4	Оклеивание стен флизелиновыми обоями	м2	90,00	180,00	16 200,00

Итого по разделу

95 133,60

5 Раздел: Плиточные работы

1	Облицовка стен кафельной плиткой с затиркой швов	м2	19,00	1 000,00	19 000,00
2	Облицовка пола керамогранитом с затиркой швов	м2	3,32	700,00	2 324,00
2,1	Клей плиточный 25 кг	шт	9,00	265,00	2 385,00
2,2	Крестики для плитки 2 мм	уп	1,00	65,00	65,00

Итого по разделу

23 774,00

Итого по разделам

270 304,70

Всего по смете

270 304,70

в том числе НДС:

не облагается